

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Καθαίρεση τμήματος στέγης υποστέγου
στην περιοχή Τελωνείου Βόλου (ΟΤ6), εντός ΧΖ Λιμένος Βόλου
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.565,86€ (+Φ.Π.Α.24%)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
A/A	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟ-ΛΟΓΙΟΥ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝΑ-ΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ-ΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΟΙΚ 22.22.01	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΟΙΚ 2236	μ2	6.70	1,135.75	7,609.53	
2	ΟΙΚ 10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 11.04	ton	1.65	117.10	193.22	
3	Οικ 10.07.01	Μεταφορά υλικών με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0.35	936.80	327.88	
4	ΟΙΚ 22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ 5276	μ3	56.00	98.80	5,532.80	
5	ΟΙΚ 61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	kg	2.80	165.00	462.00	
6	ΟΙΚ 78.10.02	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες πάχους 12,5mm	ΟΙΚ 7809	μ2	31.50	55.00	1,732.50	
7	ΟΙΚ 23.03	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	μ2	5.60	168.00	940.80	
							ΣΥΝΟΛΟ	16,798.72
Άθροισμα δαπανών εργασιών (Σσ)								16,798.72
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								3,023.77
ΣΥΝΟΛΟ Σ1								19,822.49
Απρόβλεπτα 15%								2,973.37
Σύνολο Σ2								22,795.86
Απολογιστικά ΑΕΚΚ								1,500.00
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών ΑΕΚΚ 18%								270.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Σ3)								24,565.86
Φ.Π.Α. 24%								5,895.81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Σ4)								30,461.67

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Έργων Υποδομής

ΦΥΤΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Βόλος, Μάρτιος 2025
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός