

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	1	m2	17,00	5,00	85,00	
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	2	m2	17,00	16,80	285,60	
3	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	3	kg	16,00	3,10	49,60	
4	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	4	kg	120,00	2,80	336,00	
5	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	5	m2	40,00	13,00	520,00	
6	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	6	m2	5,00	15,50	77,50	
7	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 50.10	ΟΙΚ 4713	7	m2	16,00	56,00	896,00	
8	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	8	m2	370,00	9,00	3.330,00	
9	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	9	m2	25,00	31,50	787,50	
10	Αποξηλώσεις και μεταφορές προϊόντων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Ν/Α2		10	TEM	1,00	750,00	750,00	
11	WC ΑΜΕΑ	ΝΑΟΙΚ Ν/Α1		11	TEM	1,00	6.500,00	6.500,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							13.617,20	13.617,20
	Άθροισμα								13.617,20
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	2.451,10
	Άθροισμα								16.068,30
	Απρόβλεπτα							15,00%	2.410,25
	Άθροισμα								18.478,55
	Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ								441,00
	Άθροισμα								18.919,55
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών								79,38
	Άθροισμα								18.998,93
	ΦΠΑ							24,00%	4.559,74
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								23.558,67

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΕΥ

Σπυρίδων Ν. Φυτίλης
Πολ. Μηχ ΠΕ