



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Κ/Ζ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Νο-2

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

Αρχείο Μελέτης: 01/2026

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο αφορά τις εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων στο σταθμό υποδοχής επιβατών ΚΖ προβλήτα Νο-2 εμπορικού λιμένα Βόλου προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες ροές ελέγχου επιβατών και η δημιουργία ενός WC ΑΜΕΑ

Σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης προβλέπονται τα εξής:

- Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας, συλλογή και μεταφορά προς απόρριψη
- Αποξηλώσεις ξύλινων υαλοπετασμάτων με τους υαλοπίνακες τους και μεταφορά προς απόρριψη
- Αποξηλώσεις εσωτερικών και εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, αποξήλωση ειδών υγιεινής ανενεργού WC.
- Κατασκευή τοιχοπετασμάτων από ξηρά δόμηση, που θα αποτελούνται από γαλβανισμένο μεταλλικό σκελετό τοιχοπετασμάτων, εσωτερική θερμοηχομόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 7εκ (ενδεικτικού τύπου KNAUF ULTRACUSTIC) με διπλή κοινή γυψοσανίδα 12,50 mm εκατέρωθεν του σκελετού.
- Πλήρης κατασκευή WC ΑΜΕΑ καθαρών διαστάσεων 2,70x2,05 σε χώρο που θα διαμορφωθεί για το σκοπό αυτόν. Στις εργασίες του WC περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του χώρου με τοιχοποιία διπλής γυψοσανίδα με ανθυγρά φύλλο εσωτερικά του WC εσωτερική θερμοηχομόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 7εκ. Η κατασκευή ψευδοροφής από ανθυγρά φύλλα γυψοσανίδας σε ύψος 2,45m. Η Προμήθεια και εγκατάσταση δύο 2 χωνευτών φωτιστικών σωμάτων οροφής και φωτιστικού καθρέπτη. Οι εργασίες και υλικά για την κατασκευή του απαιτούμενου ηλεκτρολογικού δικτύου. Οι εργασίες και υλικά για την κατασκευή πλήρους αποχετευτικού και υδροδοτικού συστήματος με πίνακα υδροληψίας. Προμήθεια και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου και επένδυσης τοίχου μέχρι ύψος 2,20m σε υφιστάμενο ή νέο υπόστρωμα. Προμήθεια και τοποθέτηση όλων των ειδών υγιεινής και του απαιτούμενου εξοπλισμού ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους». Η κατασκευή συστήματος εξαερισμού και η προμήθεια και τοποθέτηση μηχανικού εξαεριστήρα. Προμήθεια και τοποθέτηση ανοιγόμενης ξύλινης θύρας καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα 0,95m. φέρουσα χειρολαβή τύπου μοχλού, όχι σφαιρική και οριζόντιο χειρολισθήρα σχήματος Π. Χρωματισμοί πλαστικοί του χώρου. Αντικατάσταση δύο θερμομικτικών μπαταριών νιπτήρα των υφιστάμενων WC.
- Επισκευή των δυο καναλιών δαπέδου από γυψοσανίδα στις δυο πλευρές του κτιρίου
- Χρωματισμοί πλαστικοί τοίχων.
- Αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων δαπέδου σε σημεία όδευσης δικτύων.
- Εγκατάσταση γραμμής ισχυρού ρεύματος για τις Μαγνητικές Πύλες και τις συσκευές X-RAY από τον υφιστάμενο ηλεκτρολογικό πίνακα μέχρι τη θέση εγκατάστασης.

Ημερομηνία 08-01-2026

ο Δντης Ε.Υ.

Σπύρος Ν. Φυτιλής

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ